67/2019

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo uzavretej dňa 26. 04. 2019 na akciu: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Obce Korňa** uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	**Obec Korňa**
Sídlo:	Obecný úrad, Korňa 517, 023 21 Korňa
Štatutárny zástupca:	Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
IČO:	00314064
DIČ:	2020553062
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
IBAN:	
Telefón:	+421 41 4356 213
Fax:	+421 41 4352 068

(ďalej len „objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**Stavebná mechanizácie s. r.o.**
Sídlo:	Bytčianska 123, 013 03 Žilina
Zastúpený:	Ing. Richard Štrauch
IČO:	36 397 971
DIČ:	2020105769
IČ DPH:	SK2020105769
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a. s.
IBAN:	
Osoby oprávnené konať:	Ing. Richard Štrauch, konateľ
Právna subjektivita (ŽR,OR):	Obchodný register OS Žilina, odd. Sro, vl. 12824/L

(ďalej len „zhotovitel")

a spoločne

(ďalej len „zmluvné strany")

Preambula

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, a to podľa kontrahovaných obchodných podmienok základnej zmluvy uvedených v čl. XIII. Záverečné ustanovenia, bodu 3.

Dodatkom č. 1 sa upravujú a pozmeňujú dotknuté časti zmluvy nasledovne:

Článok IV.
Cena diela

Bod. 4.1 Cena predmetu zmluvy:

sa upravuje:

z pôvodných: 285 043,02 EUR s DPH

na novoupravenú zmluvnú cenu: 313 463,52 **EUR s DPH**

Pôvodná zmluvná cena:

Cena bez DPH:	**237 535, 85 €**
20 % DPH:	**47 507,17 €**
Cena vrátane DPH:	**285 043,02 €**

Upravená zmluvná cena:

Cena bez DPH:	**261 219,60 €**
20 % DPH:	**52 243,92 €**
Cena vrátane DPH:	**313 463,52 €**

Zmluva sa dopĺňa o bod 4.5:

Cena diela sa upravuje z dôvodu navýšenie požiadaviek objednávateľa na rozšírenie stavebných prác pôvodne nezahrnutých v zmluvnej cene realizovaného diela. Ide o práce v súvislosti so zateplením obvodového plášťa a s prácami v časti vykurovanie

Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozdiel medzi pôvodnou zmluvnou cenou a upravenou zmluvnou cenou predstavuje sumu v navýšení o 28.420,50 EUR s DPH. Podrobný popis

naviac prác je obsiahnutý v položkovitom rozpočte naviac prác, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy. Tento rozdiel medzi pôvodnou zmluvnou cenou a upravenou zmluvnou cenou predstavuje neoprávnený výdavok, ktorý nebude nárokovaný v rámci platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP z fondov EÚ, číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K714, ale bude v plnej výške hradený z vlastných zdrojov objednávateľa.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

sa dopĺňa o body 7, 8, 9 a 10.

7.Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť po dni zverejnenia na internetovej stránky objednávateľa.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.2: Zdôvodňovacia správa Dodatku č. 1.

9. Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti.

10. Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ:

V Korni dňa: 16.8.2019

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa: 16.8.2019

konateľ

Prílohy:

č. 1 Položkovitý rozpočet naviac prác

č. 2 Zdôvodňovacia správa Dodatku č. 1.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 17025a
Stavba: **Zvyšovanie energetickej efektivnosti budovy OÚ č.s.517 v Korni (naviac práce)**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ:
Obec Korňa, Korňa 517, 023 21 Korňa

IČO: 00314064
IČ DPH: 2020553062

Zhotoviteľ:
Stavebná mechanizácia s.r.o, Bytčianska 123,Žilina

IČO: 36397971
IČ DPH: SK2020105769

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**23 683,75**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**23 683,75**	**4 736,75**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**28 420,50**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátu

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17025a

Stavba: **Zvyšovanie energetickej efektivnosti budovy OÚ č.s.517 v Korni (naviac práce)**

Miesto: Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Obec Korňa, Korňa 517, 023 21 Korňa Projektant:

Zhotoviteľ: Stavebná mechanizácia s.r.o, Bytčianska 123,Žilina Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**23 683,75**	**28 420,50**
3-3	**Fasada (naviac práce)**	8 596,13	10 315,36
2-2	**Ústredné kúrenie (naviac práce)**	15 087,62	18 105,14

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej efektivnosti budovy OÚ č.s.517 v Korni (naviac práce)

Objekt:

3-3 - Fasada (naviac práce)

Miesto: Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Obec Korňa, Korňa 517, 023 21 Korňa Projektant:

Zhotoviteľ: Stavebná mechanizácia s.r.o, Bytčianska 123,Žilina Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 596,13**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	8 596,13
D3 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	8 596,13

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej efektivnosti budovy OÚ č.s.517 v Korni (naviac práce)

Objekt:

3-3 - Fasada (naviac práce)

Miesto: Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Obec Korňa, Korňa 517, 023 21 Korňa Projektant:

Zhotoviteľ: Stavebná mechanizácia s.r.o, Bytčianska 123,Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 596,13**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				8 596,13
	D	D3	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				8 596,13
21	K	011 62246-6115	Príprava podkladu pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti	m2	141,609	1,02	144,44
23	K	014 62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou	m2	141,609	2,15	304,46
53	K	011 62247-4410	Omietka vonk.stien Silikátová hr.2,0mm farebná	m2	141,609	11,16	1 580,36
52	K	011 62525-3112	Zateplenie vonk. konštr.minerálnymi doskami hr. 180 mm bez omietky	m2	129,371	50,76	6 566,87

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej efektivnosti budovy OÚ č.s.517 v Korni (naviac práce)

Objekt:

2-2 - Ústredné kúrenie (naviac práce)

Miesto: Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Obec Korňa, Korňa 517, 023 21 Korňa Projektant:
Zhotoviteľ: Stavebná mechanizácia s.r.o, Bytčianska 123,Žilina Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**15 087,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 087,62
PV - PRACE NAVIAC	15 087,62

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej efektivnosti budovy OÚ č.s.517 v Korni (naviac práce)

Objekt:

2-2 - Ústredné kúrenie (naviac práce)

Miesto: Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Obec Korňa, Korňa 517, 023 21 Korňa Projektant:

Zhotoviteľ: Stavebná mechanizácia s.r.o, Bytčianska 123,Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 087,62**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 087,62
	D	PV	PRACE NAVIAC				15 087,62
25	K	713480851	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z ľahčených hmôt bez povrchovej úpravy, -0,00100t	m	30,000	1,26	37,80
26	K	731200829	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 100 do 125 kW, -0,54225t	ks	1,000	168,62	168,62
27	K	732293810	Rozrezanie podpernej konštrukcie nádrže a nádoby, -0,02700t	súb.	1,000	9,23	9,23
28	K	732324812	Vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	3,25	3,25
29	K	732390852	Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 50 do 100 l, -0,03800t	ks	1,000	15,59	15,59
30	K	732420814	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65, -0,02400t	ks	2,000	7,39	14,78
31	K	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	10,000	0,80	8,00
32	K	733110810	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	30,000	1,84	55,20
33	K	734190818	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100	ks	12,000	3,35	40,20
34	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	40,000	3,63	145,20
35	K	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	20,000	4,94	98,80
36	K	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	ks	1,000	27,30	27,30
37	K	734290816	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej DN 65, -0,00747t	ks	3,000	11,28	33,84
38	K	734300815	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 50 do DN 65, -0,00826t	ks	6,000	5,99	35,94
39	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	120,000	0,74	88,80
40	K	HZS-089	Práca montéra pri odpojení zariadenia do siete - práce elektro	súb	1,000	84,00	84,00
41	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	2,360	45,59	107,59
42	K	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	89,000	4,37	388,93
43	*M*	*M002*	*Izolácia minerálna vlna s hliníkovou fóliou hrúbka 40 /priemer 48 mm Thermo-teK PS Eco Alu Nobasil*	*m*	*25,000*	*4,75*	*118,75*
44	*M*	*M005*	*Izolácia minerálna vlna s hliníkovou fóliou hrúbka 50 /priemer 64 mm Thermo-teK PS Eco Alu Nobasil*	*m*	*30,000*	*6,37*	*191,10*
45	*M*	*M006*	*Izolácia minerálna vlna s hliníkovou fóliou hrúbka 30 /priemer 35 mm Thermo-teK PS Eco Alu Nobasil*	*m*	*4,000*	*3,89*	*15,56*
46	*M*	*M011*	*Izolácia minerálna vlna s hliníkovou fóliou hrúbka 30 /priemer 22 mm Thermo-teK PS Eco Alu Nobasil*	*m*	*30,000*	*3,48*	*104,40*
47	K	360410073	Montáž tlakomera D 60, 100, 160 mm, bez prenosu	ks	1,000	6,34	6,34
48	*M*	*M6310R*	*Manometer 63mm 0-10bar 1/4" RADIALNY /spodny/ NOVASERVIS*	*ks*	*1,000*	*3,44*	*3,44*
49	K	732331900.M	Montáž Doplňovacie zariadenie, do 10 bar/60st.C	súb.	1,000	11,09	11,09
50	*M*	*NK295C-1/2A*	*Doplňovacie zariadenie NK295C-1/2A Honeywell*	*ks*	*1,000*	*147,00*	*147,00*
51	*M*	*VF06-1/2B*	*Ventil doplňovací automatický 1/2" VF06-1/2B na závit Honeywell*	*ks*	*1,000*	*44,63*	*44,63*
52	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	3,000	2,85	8,55
53	*M*	*JY137/15*	*Guľový kohút voda FF 1/2" páka Novaservis JY137/15*	*ks*	*3,000*	*2,93*	*8,79*
54	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	3,84	30,72
55	*M*	*JY137/25*	*Guľový kohút voda FF 1" páka Novaservis JY137/25*	*ks*	*6,000*	*7,10*	*42,60*
56	*M*	*504/25*	*Ventil spätný 1" Novaservis JY504/25 s kovovou vložkou*	*ks*	*1,000*	*8,65*	*8,65*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	508/25	Filter Honeywell 1" FF06-1AA	ks	1,000	69,30	69,30
58	K	K004	montáž upravne vody DUPLEX	sub	1,000	126,00	126,00
59	M	M009	Zmäkčovací filter - pre úpravu tvrdosti vody - 025 "AF"	ks	1,000	670,95	670,95
60	K	733167023.upo	Potrubie z rúr UPONOR, rúrka univerzálna MLC 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	10,000	33,09	330,90
61	K	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	22,38	44,76
62	M	WATTS KLE-M	sada na ochranu spiatočky kotla s obeh. čerpadlom PARA 25/6	ks	2,000	344,53	689,06
63	K	731360101	Nerezový komín KAMINODUR ERS DN 150, výšky 8 m	súb.	2,000	1 334,29	2 668,58
64	K	731360109	Príplatok k cene za 1 m nerezového komína KAMINODUR ERS DN 150, výšky do 18 m	súb.	6,000	138,47	830,82
65	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	1,200	149,33	179,20
66	K	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80)	ks	1,000	19,89	19,89
67	M	484650000100	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 80 mm, max. prietok 5 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, RACEN	m	1,000	239,26	239,26
68	M	484650038600	Pevný stojan PS modul 80, výška 200-800 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN	ks	2,000	32,94	65,88
69	K	732331057	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 250 l	ks	1,000	37,48	37,48
70	M	484630007000	Nádoba expanzná s membránou typ N 250 l, D 634 mm, v 920 mm, pripojenie R 1", 6 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	343,69	343,69
71	M	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	1,000	54,65	54,65
72	K	732351010	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 950 l	ks	1,000	115,02	115,02
73	M	AK1000K	Akumulačná nádrž AK 1000 (izolácia v cene)	ks	1,000	717,99	717,99
74	K	732422070	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak 6 m rozpon 180 mm	ks	2,000	9,25	18,50
76	M	M001	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 32-80 1x230V	ks	1,000	338,42	338,42
77	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	30,000	8,68	260,40
78	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	4,000	12,22	48,88
79	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	30,000	17,18	515,40
80	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	25,000	21,39	534,75
81	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	6,000	3,89	23,34
82	K	733113115	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	2,000	6,93	13,86
83	K	733113117	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	ks	14,000	12,35	172,90
84	K	733113118	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50	ks	6,000	15,90	95,40
85	K	723190913	navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	4,000	6,89	27,56
86	K	723190917	navarenie odbočky na potrubie DN 50	ks	2,000	11,77	23,54
87	K	723190916	navarenie odbočky na potrubie DN 40	ks	2,000	9,86	19,72
88	K	722131936	prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	2,000	26,58	53,16
89	K	722131935	prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	2,000	20,38	40,76
90	K	722131932	prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	11,57	23,14
91	K	K008	uprava potrubia pre pripojenie nových ventilov	ks	24,000	12,60	302,40
92	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	24,000	3,63	87,12
93	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	3,84	7,68
94	M	JY137/25	Guľový kohút voda FF 1" páka Novaservis JY137/25	ks	2,000	7,10	14,20
95	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	23,000	5,64	129,72
96	M	JY137/40	Guľový kohút voda FF 6/4" páka Novaservis JY137/40	ks	18,000	18,02	324,36
97	M	JY504/40	Ventil spätný 6/4" Novaservis JY 504/40 s kovovou vložkou	ks	2,000	16,30	32,60
98	M	JY508/40	Filter mosadz 6/4 Novaservis JY508/40	ks	3,000	16,30	48,90
99	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	8,000	6,90	55,20
100	M	JY137/50	Guľový kohút voda FF 2" páka Novaservis JY137/50	ks	6,000	28,77	172,62
101	M	504/50	Ventil spätný 2" Novaservis JY504/50 s kovovou vložkou	ks	1,000	23,56	23,56
102	M	508/50	Filter mosadz 2" Novaservis JY508/50	ks	1,000	25,28	25,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000	2,24	8,96
104	M	551270004000	Odvzdušňovač plavákový Flexvent R 1/2" M, FLAMCO	ks	4,000	12,71	50,84
105	K	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného	ks	12,000	3,63	43,56
106	M	4848903040	Termostatický ventil s prednastavenim	ks	12,000	11,00	132,00
107	K	734213250	Montáž ventilu radiatorového šrobenia do vratneho potrubia	ks	12,000	2,92	35,04
108	M	4849210116003	Ventil RL-5	ks	12,000	8,12	97,44
109	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	12,000	1,56	18,72
110	M	5518100042	Termostatická hlavica M30x1,5 hlavica chromovaná, podstavec biely	ks	12,000	10,92	131,04
111	K	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	12,000	2,19	26,28
112	K	734252120.22	Montáž poistnej skupiny	ks	4,000	6,32	25,28
113	M	WATTS KSG MS/VM	Bezpečnostná poistná skupina 1" Watts, Obsahuje:AOV, pojistný ventil 3 bar, manometr 0-4 bar, izolacia	ks	2,000	42,36	84,72
114	M	M010	poistný ventil DBV1	ks	2,000	77,70	155,40
115	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	7,01	21,03
116	M	M008	mosadzny material - vsuvky, redukcie, kolena, t-kusy	sub	1,000	84,00	84,00
117	K	734424120	Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm	ks	4,000	8,24	32,96
118	M	TI80006PA	Termomanometer - axiálny - 0° C až 120° C; vrátane spätnej klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-6bar, IVAR	ks	4,000	15,75	63,00
119	K	783424341	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	89,000	2,74	243,86
120	K	HZS000114a	Uvedenie kotlov do prevádzky	sub	2,000	189,00	378,00
121	K	K001	dopojenie zariadenia upravne a poistných ventilov na kanalizáciu	sub	1,000	84,00	84,00
122	K	K002	sekacie práce a prierazy	sub	1,000	210,00	210,00
123	K	K006	projekt pre vyregulovanie	sub	1,000	420,00	420,00

Zdôvodňovacia správa k Dodatku č. 1

Naviac práce, ktoré sú predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.04.2019 , vyplynuli z dôvodu nesúladu medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer v časti zateplenie obvodového plášťa a v časti vykurovanie, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov k zákazke: „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ obce Korňa".